

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ผู้โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเขาสวนทุเรียน

ลักษณะโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมท่อถึงเหล็ก (ถังแฉมเป็ญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานเจาะบ่อน้ำบาดาล									
	งานบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 70 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532								
	1.1 ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว	70.00	ม.	1,760.00	123,200.00		-	123,200.00	
	1.1.1 อุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล				-		-	-	
	-ท่อกรบ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.							-	
	-ท่อกรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.							-	
	-ท่อรับทราย PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 150 มม.(6 นิ้ว)							-	
	ความยาวท่อแต่ละ 4.00 ม.				-		-	-	
	1.2 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
	(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 VAC								

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานท่อจ่ายน้ำ								
4	งานท่อจ่ายน้ำ				-		-	-	
	4.1 ท่อพีวีซี ยาว 4.00 ม. ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	180	ท่อน	180.00	32,400.00	54.00	9,720.00	42,120.00	
	4.2 ท่อพีวีซี ยาว 4.00 ม. ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	70	ท่อน	114.00	7,980.00	35.00	2,450.00	10,430.00	
	4.3 น้ำยาเชื่อมท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม	4	กระป๋อง	220.00	880.00		-	880.00	
	4.4 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ชุด	850.00	2,550.00	500.00	1,500.00	4,050.00	รวมอุปกรณ์
	รวมงานท่อจ่ายน้ำ							57,480.00	
5	กลุ่มงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
	5.1 ปีกเสา คอร. สูง 9 ม.	1.00	ต้น	2,500.00	2,500.00	875.00	875.00	3,375.00	
	5.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.(TH	80.00	ม.	12.00	960.00	-	-	960.00	
	5.3 อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	1.00	รายการ	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	5.4 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	1.00	ชุด	4,620.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
	5.5 ตู้ควบคุมระบบประปาอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ							25,705.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประม

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน